

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Sociálnej poisťovne na 4np	JKSO		
Názov objektu		EČO		
		Miesto		Cukrová ul., Bratislava
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval		Rosoft s.r.o.		
	Rozpočet číslo		Dňa	
			08.09.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ						24	DPI 20,00 % z	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Sociálnej poisťovne na 4np

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Cukrová ul., Bratislava

Spracoval: Rosoft s.r.o.

Dátum: 8. 9. 2017

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
-----	-------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

3	Zvislé a kompletne konštrukcie			
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
99	Presun hmôt HSV			

PSV Práce a dodávky PSV

725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety			
731	Ústredné kúrenie, kotolne			
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			
763	Konštrukcie - drevostavby			
766	Konštrukcie stolárske			
771	Podlahy z dlaždíc			
781	Dokončovacie práce a obklady			
783	Dokončovacie práce - nátery			
784	Dokončovacie práce - maľby			

M Práce a dodávky M

21-M	Elektromontáže			
------	----------------	--	--	--

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

Celkom

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Sociálnej poisťovne na 4np

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Cukrová ul., Bratislava

Spracoval: Rosoft s.r.o.

Dátum: 8. 9. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	014	340238237	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (250x499x249)	m2	5,900		
			"domurovanie medzi zrubňami				
			2,2*2		4,400		
			"domurovanie pod boilerom				
			1*1		1,000		
			"ostatne				
			0,5		0,500		
			Súčet		5,900		
2	011	346244355	Obmurovka geberitu plôch rovných z tvárnic porobetoňových, hrúbky 100 mm	m2	3,600		
			1,2*(0,95+0,95+0,95+0,15)		3,600		
			Súčet		3,600		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	014	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	21,339		
			"vstupná predsieň				
			2,6*1,9		4,940		
			"upratovačka				
			0,95*1,2		1,140		
			"predsieň wc muži				
			1,2*1,3		1,560		
			"wc muži				
			1,6*1,6		2,560		
			"predsieň wc ženy č.1				
			1,85*2,21		4,089		
			"predsieň wc ženy č.2				
			1,85*2,4		4,440		
			"ženy wc č.1				
			0,9*1,45		1,305		
			"ženy wc č.2				
			0,9*1,45		1,305		
			Súčet		21,339		
4	011	611461110	Vyspravenie povrchu stien po odstránení obkladov-príprava pre obklad a omietku, hr. 20mm	m2	135,537		
			"vstupná predsieň				
			3,14*(2,6*2+1,9*2)		28,260		
			-2,2*1,0		-2,200		
			-2,2*0,9		-1,980		
			-2,2*1,0		-2,200		
			-2,1*1,1		-2,310		
			"upratovačka				
			3,14*(0,95*2+1,2*2)		13,502		
			-1,0*2,2		-2,200		
			"predsieň wc muži				
			3,14*(1,2*2+1,3*2)		15,700		
			-0,9*2,2*2		-3,960		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"wc muži				
			3,14*(1,6*2+1,6*2)		20,096		
			-0,9*2,2		-1,980		
			-1,0*1,0		-1,000		
			0,25*(1,0*2+1,0*2)		1,000		
			"predsieň wc ženy č.1				
			3,14*(1,85*2+2,21*2)		25,497		
			-1,0*2,2*2		-4,400		
			"predsieň wc ženy č.2				
			3,14*(2,4*2+1,85*2)		26,690		
			-0,9*2,2*2		-3,960		
			-1,1*2,1		-2,310		
			0,3*(1,1*2+2,1*2)		1,920		
			"ženy wc č.1				
			3,14*(0,95*2+1,5*2)		15,386		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		
			"ženy wc č.2				
			3,14*(0,95*2+1,5*2)		15,386		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		
			Súčet		135,537		
5	011	611461110r	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky k cenám vyspravenia povrchu stien	m2	135,537		
6	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	15,900		
			"oprava steny na chodbe				
			10		10,000		
			"domurovanie medzi zrubňami				
			2,2*2		4,400		
			"domurovanie pod boilerom				
			1*1		1,000		
			"ostatne				
			0,5		0,500		
			Súčet		15,900		
7	011	612465220	Vnútorná omietka stien štuková , ručné miešanie a nanášanie	m2	55,953		
8	011	612468504	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 20 mm	m2	55,953		
			"oprava steny na chodbe				
			10		10,000		
			Medzisúčet		10,000		
			"vstupná predsieň				
			3,14*(2,6*2+1,9*2)		28,260		
			-2,2*1,0		-2,200		
			-2,2*0,9		-1,980		
			-2,2*1,0		-2,200		
			-2,1*1,1		-2,310		
			"upratovačka				
			3,14*(0,95*2+1,2*2)		13,502		
			-1,0*2,2		-2,200		
			"predsieň wc muži				
			3,14*(1,2*2+1,3*2)		15,700		
			-0,9*2,2*2		-3,960		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		
			"wc muži				
			3,14*(1,6*2+1,6*2)		20,096		
			-0,9*2,2		-1,980		
			-1,0*1,0		-1,000		
			0,25*(1,0*2+1,0*2)		1,000		
			"predsieň wc ženy č.1				
			3,14*(1,85*2+2,21*2)		25,497		
			-1,0*2,2*2		-4,400		
			"predsieň wc ženy č.2				
			3,14*(2,4*2+1,85*2)		26,690		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-0,9*2,2*2		-3,960		
			-1,1*2,1		-2,310		
			0,3*(1,1*2+2,1*2)		1,920		
			"ženy wc č.1				
			3,14*(0,95*2+1,5*2)		15,386		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		
			"ženy wc č.2				
			3,14*(0,95*2+1,5*2)		15,386		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		
			"odpočet obkladu				
			-ko		-89,584		
			Medzisúččet		45,953		
			Súččet		55,953		
9	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	10,000		
			"oprava steny na chodbe				
			10		10,000		
			Súččet		10,000		
10	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová	m2	21,339		
			2,6*1,9+1,2*1,3+0,95*1,2+1,6*1,6+2,21*1,85+1,85*2,4+1,45*0,9+1,45*0,9		21,339		
			Súččet		21,339		
11	011	632477005r	Zarovnanie podlahy poterovou zmesou po hrubom vyburaní jestvujúcich vrstiev	m2	21,339		
			2,6*1,9+1,2*1,3+0,95*1,2+1,6*1,6+2,21*1,85+1,85*2,4+1,45*0,9+1,45*0,9		21,339		
			Súččet		21,339		
12	760	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000		
			"nová oceľová zárubňa (všetky dvere okrem vstupných do wc)				
			7		7,000		
			Súččet		7,000		
			"poznámka: pred výrobou zárubne je nutné premerať stavebné otvory po vyburaní pôvodných zárubní				
13	553	5533108600	Kovová zárubeň, šírky 900-1200 mm, výšky 1980-2700 mm pre stenu hrúbky 100-300 mm	ks	7,000		
			"nová oceľová zárubňa (všetky dvere okrem vstupných do wc)				
			7		7,000		
			Súččet		7,000		
			"poznámka: pred výrobou zárubne je nutné premerať stavebné otvory po vyburaní pôvodných zárubní				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
14	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	28,839		
			"oprava steny na chodbe				
			1,5*5		7,500		
			"miestnosti soc. zariadení				
			2,6*1,9+1,2*1,3+0,95*1,2+1,6*1,6+2,21*1,85+1,85*2,4+1,45*0,9+1,45*0,9		21,339		
			Súččet		28,839		
15	017	078844111	Úprava ostenia vyburaného otvoru s vyrovnaním muríva omietnutím pri opravách maltou vápennou alebo cementovou	m2	8,228		
			"vyspravenie ostení po vyburaní zárubní				
			(1,0+2,2*2)*0,22		1,188		
			(0,9+2,2*2)*0,22		1,166		
			(1,0+2,2*2)*0,22		1,188		
			(0,9+2,2*2)*0,22		1,166		
			(1,0+2,2*2)*0,22		1,188		
			(0,9+2,2*2)*0,22		1,166		
			(0,9+2,2*2)*0,22		1,166		
			Súččet		8,228		
16	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	28,839		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
17	R	9650817008r	Demontáž prahu dreveného, š.100mm, dl. 900mm, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	7,000		
18	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	21,339		
			2,6*1,9+1,2*1,3+0,95*1,2+1,6*1,6+2,21*1,85+1,85*2,4+1,45*0,9+1,45*0,9		21,339		
			Súčet		21,339		
19	013	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov - 0,06600t	m2	8,228		
			"prikresanie ostení po vybúraní zárubní				
			(1,0+2,2*2)*0,22		1,188		
			(0,9+2,2*2)*0,22		1,166		
			(1,0+2,2*2)*0,22		1,188		
			(0,9+2,2*2)*0,22		1,166		
			(1,0+2,2*2)*0,22		1,188		
			(0,9+2,2*2)*0,22		1,166		
			(0,9+2,2*2)*0,22		1,166		
			Súčet		8,228		
20	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	7,000		
21	760	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	14,520		
			1,0*2,2		2,200		
			0,9*2,2		1,980		
			1,0*2,2		2,200		
			0,9*2,2		1,980		
			1,0*2,2		2,200		
			0,9*2,2		1,980		
			0,9*2,2		1,980		
			Súčet		14,520		
22	R	97805951r	Demontáž zrkadla, vrátane odvozu a likvidácie suti	ks	2,000		
			0,625 * 3,2		2,000		
23	R	97805952r	Demontáž dávkovača mydla, držiaka toaletného papiera, sušiča rúk a ostatného príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	kpl	1,000		
			0,05 * 20		1,000		
24	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,048		
25	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	12,192		
26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,048		
27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz na skládku do 14 km, dodavateľ si nacení podľa svojich možností	t	39,624		
28	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,048		
29	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,720		
30	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt alt. s vrecovaním si dodavateľ zohľadí v jednotlivých položkách	t	3,048		
31	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,048		

99 Presun hmôt HSV

32	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,918		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zariadenia predmetu

33	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000		
34	R	725200001	M+D Umývadlo ref. JIKA ZETA, sifón, skrutky, vrátane napojenia a montážneho materiálu, ventilov, hadíc, trúbek, kolien tesnenia pod.	súb.	2,000		
35	R	725200002	M+D Umývadlová batéria páková ref. KLUDI, vrátane napojenia a montážneho materiálu, ventilov, hadíc, trúbek, kolien, tesnenia a pod.	ks	2,000		
36	R	725200003	M+D Výlevka ref. JIKA, vrátane napojenia a montážneho materiálu, ventilov, hadíc, trúbek, kolien, tesnenia a pod.	ks	1,000		
37	R	725200004	M+D Batéria nad výlevku, vrátane napojenia a montážneho materiálu, ventilov, hadíc, trúbek, kolien, tesnenia a pod.	ks	1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
38	R	725200005	M+D Konštrukcia ref. geberit DUOFIX, vrátane montážneho materiálu, ventilov, hadíc, trubiek, kolien, tesnenia a pod.	ks	3,000		
39	R	725200006	M+D WC závesné, sedátko, tlačítko, vrátane montážneho materiálu, ventilov, hadíc, trubiek, kolien, tesnenia a pod.	súb	3,000		
40	R	725200007	M+D Držiak na toaletný papier CWS(na 2 kotúče)	ks	3,000		
41	R	725200008	M+D Dávkovač mydla CWS	ks	2,000		
42	R	725200009	M+D Zásobník na papierové utierky CWS	ks	2,000		
43	R	725200010	M+D WC kefa s držiakom	ks	3,000		
44	R	725200011	M+D Kôš na použité papierové utierky - min. 50l	ks	2,000		
45	R	725200012	M+D Hygienické koše do dámskych WC-kabínky	ks	2,000		
46	R	725200013	M+D Piktogram na dvere - označ. páni	ks	1,000		
47	R	725200014	M+D Piktogram na dvere - označ. dámi	ks	1,000		
48	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	2,000		
49	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000		
50	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných (výlevka) -0,00049t	ks	1,000		
51	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000		
52	721	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000		
53	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

731 Ústredné kúrenie, kotolne

54	731	731200828r	Demontáž boliera, odpojenie, zaslepenie jestv. potrubia, odvoz a likvidácia sutí	ks	1,000		
----	-----	------------	--	----	-------	--	--

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

55	731	735121818	Demontáž radiátora, presun a opätovná montáž na novú pozíciu, vrátane dopojenia a prípadného montážneho pomocného materiálu	ks	2,000		
		2			2,000		
		Súčet			2,000		

763 Konštrukcie - drevostavby

56	763	763170040	Revízne dvierka vývesné 150x150 mm	ks	2,000		
57	763	763170041	Revízne dvierka vývesné 300x300 mm	ks	1,000		
58	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			

766 Konštrukcie stolárske

59	760	76662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového, do oceľovej alebo fošňovej zárubne vrátane kovania	ks	7,000		
60	611	6116201800	Dvere vnútorné hladké plné, jednokridlové šírka 800-1100mm, výška 1970-2150mm	ks	7,000		
		7			7,000		
		Súčet			7,000		
		"poznámka: pred výrobou dverí je nutné premerať stavebné otvori a šírku dverí prispôsobiť otvoru					
61	611	6116201801	Kovanie zámok vnútorný (kľučka - kľučka)	ks	4,000		
		4			4,000		
		Súčet			4,000		
		"poznámka: pred výrobou dverí je nutné premerať stavebné otvori a šírku dverí prispôsobiť otvoru					
62	611	6116201802	Kovanie zámok vnútorný uzamykateľný (kľučka - kľučka)	ks	3,000		
		3			3,000		
		Súčet			3,000		
		"poznámka: pred výrobou dverí je nutné premerať stavebné otvori a šírku dverí prispôsobiť otvoru					
63	760	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	7,000		
64	611	6118713600	Prah drevený	ks	7,000		
65	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

66	R	7673302006	M+D PVC rohový profil pre keramický obklad	m	79,900		
		"okolo dverí-zvislá časť"					

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2,2*2+2,2*24		57,200		
			"okolo okien				
			0,6+1,0+1,0+0,6+1,0+1,0+1,0+1,0+0,6+1,0+1,0+0,6+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		16,500		
			"roh geberitu				
			1,45*2+1,5+1,8		6,200		
			Súčet		79,900		
67	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane šparovania	m2	21,339		
			2,6*1,9+1,2*1,3+0,95*1,2+1,6*1,6+2,21*1,85+1,85*2,4+1,45*0,9+1,45*0,9		21,339		
			Súčet		21,339		
			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania, silikonovania a tesnenia				
68	597	5978651355	Keramická dlažba protišmyková	m2	22,201		
			21,339*1,02		21,766		
			Súčet		21,766		
			"Pozn.: upresní sa podľa špecifikácie investora				
69	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
781 Dokončovacie práce a obklady							
70	771	7814150210	Lepenie zrkadlového skla, s opracovaním hrán	m2	1,680		
			" k umyvadlám - rozmiestnenie upresní investor				
			0,6*1,4*2		1,680		
			Súčet		1,680		
71		59781520001	Zrkadlo s opracovanými hranami, brús., 600x1400mm	ks	2,000		
72	771	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200mm	m2	89,584		
			"vstupná predsieň				
			2,2*(2,6*2+1,9*2)		19,800		
			-2,2*1,0		-2,200		
			-2,2*0,9		-1,980		
			-2,2*1,0		-2,200		
			"upratovačka				
			2,2*(0,95*2+1,2*2)		9,460		
			-1,0*2,2		-2,200		
			"predsieň wc muži				
			2,2*(1,2*2+1,3*2)		11,000		
			-0,9*2,2*2		-3,960		
			"wc muži				
			2,2*(1,6*2+1,6*2)		14,080		
			-0,9*2,2		-1,980		
			"predsieň wc ženy č. 1				
			2,2*(1,85*2+2,21*2)		17,864		
			-1,0*2,2*2		-4,400		
			"predsieň wc ženy č. 2				
			2,2*(2,4*2+1,85*2)		18,700		
			-0,9*2,2*2		-3,960		
			"ženy wc č. 1				
			2,2*(0,95*2+1,5*2)		10,780		
			"ženy wc č. 2				
			2,2*(0,95*2+1,5*2)		10,780		
			Súčet		89,584		
			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov mimo vykázaných a špárovania, vrátane prípadného rezania vodným lúčom				
73	597	5976380100	Obkladačky keramické (typ prispôobiť už zrealizovaným obkladačkám v ostatných hyg. miestnostiach)	m2	93,204		
			ko*1,02		91,376		
			Súčet		91,376		
			"Pozn.: farebnosť obkladačiek-biela, modrá a červená-rozmiestnenie vid. zrealizované hyg. miestnosti				
74	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
75	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	2,816		
			"radiátory				
			1,2*0,6*2+0,16*1,2*2+0,16*0,6*2		2,016		
			0,4*0,6*2+0,4*0,16*2+0,6*0,16*2		0,800		
			Súčet		2,816		
76	783	783322120	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových jednonás. 1x s emailovaním - 70µm	m2	2,816		
			"radiátory				
			1,2*0,6*2+0,16*1,2*2+0,16*0,6*2		2,016		
			0,4*0,6*2+0,4*0,16*2+0,6*0,16*2		0,800		
			Súčet		2,816		
77	783	783322720	Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov článkových základné	m2	2,816		
78	783	783601811	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, okien, portálov a výkladov	m2	11,420		
			"odstránenie starého náteru - okná (interier/exteriér)				
			2,1*1,1*2		4,620		
			1,0*0,6*2		1,200		
			1,0*0,6*2		1,200		
			1,0*1,0*2		2,000		
			1,0*0,6*2		1,200		
			1,0*0,6*2		1,200		
			Súčet		11,420		
79	783	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	11,420		
			"nový náter - okná (interier/exteriér)				
			2,1*1,1*2		4,620		
			1,0*0,6*2		1,200		
			1,0*0,6*2		1,200		
			1,0*1,0*2		2,000		
			1,0*0,6*2		1,200		
			1,0*0,6*2		1,200		
			Súčet		11,420		
80	783	783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	9,360		
			"vstupne dvere + zárubeň do wc				
			(0,15+0,3+0,15)*(2,4*2+1,2)		3,600		
			2,4*1,2*2		5,760		
			Súčet		9,360		
81	783	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	9,360		
			"vstupne dvere + zárubeň do wc				
			(0,15+0,3+0,15)*(2,4*2+1,2)		3,600		
			2,4*1,2*2		5,760		
			Súčet		9,360		
784 Dokončovacie práce - maľby							
82	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12,920		
			"oprava steny na chodbe				
			"dvere				
			2,5*1,2*2		6,000		
			"Hasiac. p.				
			1*1		1,000		
			"okná				
			1,2*2,1+0,6*1,0*2+1,0*1,0+1,0*0,6*2		5,920		
			Súčet		12,920		
83	784	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12,000		
			"oprava steny na chodbe - podlaha				
			2,0*6		12,000		
			Súčet		12,000		
84	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	77,292		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
85	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	77,292		
			"malba stropy				
			"vstupná predsieň				
			2,6*1,9		4,940		
			"upratovačka				
			0,95*1,2		1,140		
			"predsieň wc muži				
			1,2*1,3		1,560		
			"wc muži				
			1,6*1,6		2,560		
			"predsieň wc ženy č.1				
			1,85*2,21		4,089		
			"predsieň wc ženy č.2				
			1,85*2,4		4,440		
			"ženy wc č.1				
			0,9*1,45		1,305		
			"ženy wc č.2				
			0,9*1,45		1,305		
			Medzisúččet		21,339		
			"oprava steny na chodbe				
			10		10,000		
			"malba steny nad obkladom				
			"vstupná predsieň				
			3,14*(2,6*2+1,9*2)		28,260		
			-2,2*1,0		-2,200		
			-2,2*0,9		-1,980		
			-2,2*1,0		-2,200		
			-2,1*1,1		-2,310		
			"upratovačka				
			3,14*(0,95*2+1,2*2)		13,502		
			-1,0*2,2		-2,200		
			"predsieň wc muži				
			3,14*(1,2*2+1,3*2)		15,700		
			-0,9*2,2*2		-3,960		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		
			"wc muži				
			3,14*(1,6*2+1,6*2)		20,096		
			-0,9*2,2		-1,980		
			-1,0*1,0		-1,000		
			0,25*(1,0*2+1,0*2)		1,000		
			"predsieň wc ženy č.1				
			3,14*(1,85*2+2,21*2)		25,497		
			-1,0*2,2*2		-4,400		
			"predsieň wc ženy č.2				
			3,14*(2,4*2+1,85*2)		26,690		
			-0,9*2,2*2		-3,960		
			-1,1*2,1		-2,310		
			0,3*(1,1*2+2,1*2)		1,920		
			"ženy wc č.1				
			3,14*(0,95*2+1,5*2)		15,386		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		
			"ženy wc č.2				
			3,14*(0,95*2+1,5*2)		15,386		
			-1,0*0,6		-0,600		
			0,25*(1,0*2+0,6*2)		0,800		
			"odpočet obkladu				
			-ko		-89,584		
			Medzisúččet		55,953		
			Súččet		77,292		

M

Práce a dodávky M

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

21-M Elektromontáže

86	R	21M000000	Demontáž jestvujúcich vypínačov, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	8,000		
87	R	21M000001	Demontáž jestvujúcich svietidiel, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	9,000		
88	R	21M000002	M+D Spínač nástenný	ks	2,000		
89	R	21M000003	M+D Svetidlo na vypínač	ks	2,000		
90	R	21M000004	M+D Svetidlo so senzorom	ks	6,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

91	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - ostatné nepredvídané práce (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000		
----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

Celkom

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výt'ah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.