

Vypracoval:

Ing. E. Kačalová



Vedúci projektant:

Ing. Arch. E. Kupčihová



1

Stavba: **BARDEJOV – SOCIÁLNA POISŤOVŇA**

Čís.zákazky:

Objekt: **HLAVNÝ OBJEKT + GARÁŽE**  
**TERMOSTATIZÁCIA A HYDRAULICKÉ**  
**VYREGULOVANIE**

Stupeň: **RP**

Časť: **E - STAVEBNÁ**

Diel: **VYK**

Obsah: **VÝKAZ VÝMER – GARÁŽE**

Príl.č.: **10**

Odberateľ :  
 Dodávateľ :  
 Projektant : Ing. Ján Kačala

Spracoval : Ing. Ján Kačala  
 JKSO :  
 Dátum : 16.06.2013

### Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Bardejov-Sociálna poisťovňa

Objekt : Hlavný objekt+garáže, termostatická a hydraulická vyregulovanie

Časť : Vykurovanie - Garáže

Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>				
		<b>732 - Strojovne</b>				
1	732420811	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	1,000 kus			
2	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000 súbor			
3	GRD00525153	Skrutkovanie liatina GRUNDFOS, G1 1/2-Rp1, vč. 00525153	1,000 sada			
4	GRD95047500	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180, vč. 95047500, U=230V, PN10	1,000 kus			
5	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%			
		732 - Strojovne spolu :				
		<b>733 - Rozvod potrubia</b>				
6	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	121,000 m			
7	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%			
		733 - Rozvod potrubia spolu :				
		<b>734 - Armatúry</b>				
8	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	18,000 kus			
9	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	18,000 kus			
10	2863U1231	Redukcia - 1/2"Mx3/8"F - 500280	18,000 kus			
11	5512D0352	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1926006	9,000 kus			
12	5512D1602	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2"- 1772391	9,000 kus			
13	5512D2102	Ventil spätičkový HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301	9,000 kus			
14	HRZ1662500	HERZ- Viacúčelový kľúč oč:1662500	1,000 ks			
15	HRZ1663901	HERZ- Nastavovací kľúč pre RL-5, oč:1663901	1,000 ks			
16	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%			
		734 - Armatúry spolu :				
		<b>735 - Vykurovacie telesá</b>				
17	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	9,000 kus			
18	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000 kus			
19	735191902	Vyskúšanie tlakom hliníkových telies	41,600 m2			
20	735191903	Vyčistenie prepláchn. telies ocel, hliník	44,600 m2			
21	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	44,600 m2			
22	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%			
		735 - Vykurovacie telesá spolu :				
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>				
		<b>783 - Nátery</b>				

# Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Bardejov-Sociálna poisťovňa

Objekt : Hlavný objekt+garáže, termostatická a hydraulická vyregulovanie

Časť : Vykurovanie - Garáže

Ing. Ján Kačala, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
23	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	3,600 m			
24	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	3,600 m			
		783 - Nátery spolu :				
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				
		<b>270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )</b>				
25	807040023	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 3/8"	18,000 kus			
26	807080461	Rezanie potrubia ručnou pilkou 22 X 2,6 (DN10, DN15)	18,000 kus			
27	807120042	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	121,000 m			
28	807M-HZ01	Náklady na pridružené výkony 1%	%			
29	807M-HZ02	Podiel prác iných profesií 1,6%	%			
		270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spo				
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				
		<b>OSTATNÉ</b>				
30	HZS 1	Vykurovacia skúška zariadenia	12,000 Nh			
		Uvažovaná jedným pracovníkom po dobu 12 hodín nepretržite.				
		OSTATNÉ spolu :				
		<b>Za rozpočet celkom :</b>				